

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

Приложение № 1
к Общим условиям розничной
купли-продажи Товаров
ИП Морозов В.А.
<https://dvernovski.ru/>

До начала монтажных работ Покупатель обязуется подготовить проемы, согласно рекомендациям, указанным в Таблице №1.

Таблица №1. Рекомендации по подготовке проемов на Вашем Объекте.

Наименование помещения	Размеры		Примечания	Открывание
	Необходимая высота проема (мм)*			
	Необходимая ширина проема (мм)*			
	Необходимая глубина проема (мм)*			
	Необходимая высота проема (мм)*			
	Необходимая ширина проема (мм)*			
	Необходимая глубина проема (мм)*			

*от чистового напольного покрытия

Условия хранения и эксплуатации:

- температура на объекте должна соответствовать диапазону +18...+24°C;
- влажность на объекте должна соответствовать диапазону 20-50%;
- до производства монтажных работ, продукция должна храниться в заводской упаковке;
- погонаж должен храниться в горизонтальном состоянии;
- запрещается хранение дверей в вертикальном положении, для предотвращения «изгибания» дверей;
- допускается вертикальное хранение только при установке на продольную кромку;
- после доставки на объект установка межкомнатных дверей может быть выполнена после прохождения акклиматизации (6-48ч).;
- акклиматизация при плюсовых температурах – минимальная выдержка до окончания подготовительных работ по установке.

Для качественного монтажа должны быть обеспечены:

Подготовка объекта:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

- влажные работы и работы с резкими температурными перепадами закончены (в том числе поклейка обоев, покраска стен, кладка плитки);
- наличник перекрывает зазор между напольным покрытием и чистовой отделкой стены до 8, 10 либо 16мм (в зависимости от выбранного варианта). Если зазор между напольным покрытием и стеной больше толщины наличника, зазор не будет перекрыт. Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя ваших напольных покрытий;
- стеновые панели предназначены для монтажа только на ровные, отремонтированные, обеспыленные стены с максимальным отклонением от вертикали и плоскостности 1 мм на метр. Если в стене есть дверной проем, отклонения не допускаются.
- запрещено производить монтаж Товаров на рыхлые, подвижные, не укрепленные основания, в том числе обои, стеклохолст и прочие.

Подготовка проема:

- чистовое напольное покрытие в зоне открывания полотна должно быть ровным, перепад уровня напольного покрытия в зоне открывания двери не должен превышать 3мм для распашных дверей на торцевых петлях и раздвижных систем, и 8мм для распашных дверей на карточных и скрытых петлях. Вид используемой системы уточняйте в заказе;
- ремонтные работы со стенами проема закончены;
- проемы строго перпендикулярны уровню (отклонение не более 1мм на метр);
- стены проема не имеют отклонения от плоскостности;
- отсутствует перепад по плоскости стен;
- не допускается расположение в проеме посторонних элементов, мешающих монтажу продукции (электрические провода, арматура и пр.);
- в стенах из бруса или бревна установлен обсадной короб;
- при монтаже входных дверей, скрытых дверей, дверей в пенал обеспечена информация об уровне будущего чистового напольного покрытия в каждом проеме;
- при монтаже двери-книжки или дверного блока на торцевых петлях в зоне установки нижней оси обеспечено жесткое основание (бетон, плитка, керамогранит);
- при монтаже дверей в потолок, в зоне открывания не должны быть установлены натяжные потолки;
- при монтаже раздвижных дверей и перегородок, в зоне крепления системы должно быть обеспечено усиление, способное выдержать вес системы со всеми статическими и динамическими нагрузками.

Подготовка к визиту специалистов по монтажу:

- должно быть предоставлено бесплатное парковочное место для транспортного средства специалистов по монтажу в пределах 30 метров от объекта монтажа. В случае, если парковка платная, то Покупатель (Заказчик) обязуется компенсировать стоимость парковки за весь период времени нахождения транспортного средства на данной парковке;
- должно быть предоставлено место размещения инструментов и проведения работ внутри помещения площадью не менее 12 (двенадцати) кв.м, при этом ширина помещения не менее 2 (двух) п.м, а длина - не менее 5 (пяти) п.м., в отапливаемом, закрытом помещении, точное расположение которого согласовывается Заказчиком и Подрядчиком на месте. Данное пространство должно находиться в непосредственной близости от проемов, в которых осуществляется монтаж. Если монтаж происходит на нескольких этажах, свободное пространство предоставляется на каждом этаже;
- должно быть обеспечено стационарное освещение в месте проведения работ, в помещениях по обе стороны проёма, на лестнице (при её наличии), в месте хранения продукции. Сдача-приемка выполненных работ производится при том же уровне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

освещенности, который был на объекте на момент монтажа. Использование переносного освещения допускается как вспомогательное освещение;

- обеспечено наличие всех необходимых разрешений и согласований с собственниками помещений или зданий, контролирующими органами на выполнение работ в т.ч. для пользования общедомовыми контейнерами для выноса мусора;
- помещений или зданий, контролирующими органами на выполнение работ в т.ч. для пользования общедомовыми контейнерами для выноса мусора;
- обеспечены условия исключения совмещения установки Товаров с какими-либо другими проводимыми ремонтными работами;
- обеспечено наличие: сети электроснабжения 220В для подключения оборудования, воды, света, туалетной комнаты, помещения для раздевалки монтажников; при монтаже более 3 (трех) дверных блоков и перегородок предоставлено помещение для складирования расходных материалов, инструмента и оборудования Обеспечена сохранность материальных ценностей Подрядчика (инструмента и оборудования и т. д.), находящихся на объекте;
- обеспечен беспрепятственный безопасный доступ к месту проведения работ;
- накрыть мебель и напольное покрытие, для исключения образования налёта пыли.

Подрядчик должен провести сухую уборку места производства работ. Влажная уборка Подрядчиком, как правило, не производится.

С рекомендациями по подготовке объекта и дверных проемов силами Покупателя (Заказчика) ознакомлен. Покупатель (Заказчик) самостоятельно подготавливает Объект и проемы. В случае неподготовки проемов и объекта Покупатель (Заказчик) самостоятельно несет риски приостановления работ по монтажу. Покупатель (Заказчик) согласен оплатить Подрядчику компенсацию выезда специалиста по монтажу из-за несоблюдения настоящих рекомендаций по требованию Подрядчика.

ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
ИП Морозов В.А.

Покупатель (Заказчик):

_____/В.А. Морозов/
М.П.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)